Gemeindeamt Fußach
Bezirk Bregenz/Vorarlberg Telefon 05578/5716-0

Projekt: ABWASSERBESEITIGUNG BA 4 -
Einzugsbereich der Sammelkanäle

Darstellung: **Übersichtsplan**

Datum	Gezeichnet	Geändert	Rolle	Akt.-Nr.	Maßstab	Plannummer
30.6.89	Schäfthauer		---	---	1:2000	---

Der Einzugsbereich der Sammelkanäle wird gemäß § 3 Abs. 1 und 2 des Kanalisationsgesetzes, LGBl. nr. 33/1976, entsprechend der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

Festlegung gemäß Gemeindevertretungsbeschluß vom ...4.7.89.....

Der Bürgermeister

(August Grabher)

Zahl: 8614/2a

Götzis, im Nov. 1986

Entwurf:

Dipl. Ing. Karl Tschütsches
staatl. bef. ziviltechnischer
6840 GÖTZIS, Schlehenstraße 31
Telefon 05523 / 53 91

Legende:

- Flächenbegrenzung Schmutzwasser
- -"- Regenwasser
- Einzugsfläche Nr.
- Ausmaß in ha.
- Abflußbeiwert bzw. Einwohner/ha
- bestehende Kanäle
- projektierte Schmutzwasserkanäle
- -"- Regenwasserkanäle

KG. HÖCHST

KG. FUSSACH

Verbandssammler Rheinstraße

Verbandssammler Höchst - Fußach

BA II

Baukosten ca. 7,3 Mill. – BI 1 u. BI 2
1,0 Mill. – Sammler C
1,4 Mill. – Mühlbachweg, A2 u. A3
9,7 Mill.

RW ø 700 – ø 300 lfm 1835
SW ø 200 – lfm 1720
lfm 3565

Fertigstellung Dezember 1985

BA I

PW I

Pumpwerk

Alte Dornbirner Aach

Mühlwasenstraße

Hochstr.

Herrenfeldstrasse

Rietstrasse

Rheinstrasse

Mühlbachweg

Geschätzte Wassermenge aus diesem Gebiet ca. 160 l/s